



SLU - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL
DIRETORIA TÉCNICA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Data-Base
jul/21

ANEXO - B.1

Últ. atualização: 16/07/2021 13:17

REF. SINAPI - 06/2021 não desonerado

Descrição: MURO NO PERÍMETRO DO IRR P SUL
 Endereço: USINA DE COMPOSTAGEM DO SLU- P SUL
 Observações: IRR DO P SUL

Código	Descrição	Un	Quantidade	Preço Item	Preço Total
1	ADMINISTRAÇÃO				
1.1	MÃO DE OBRA LOCAL				
90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	120,00	R\$ 28,61	R\$ 3.433,20
90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	50,00	R\$ 105,61	R\$ 5.280,50
SUBTOTAL - 1					R\$ 8.713,70
2	SERVIÇOS COMPOSTOS - CONSTRUÇÃO EM GERAL				
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	M2	217,71	R\$ 0,30	R\$ 65,31
100977	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	130,63	R\$ 5,21	R\$ 680,56
99061	LOCAÇÃO COM CAVALETE COM ALTURA DE 0,50 M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	UN	21,00	R\$ 90,62	R\$ 1.903,02
96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	130,63	R\$ 7,76	R\$ 1.013,66
SUBTOTAL - 2.1					R\$ 3.662,55
2.2	ALAMBRADO(INCLUIDOS PORTÕES EM ALAMBRADO)				
102362	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼") COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	M2	213,18	R\$ 190,59	R\$ 40.629,02
100726	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU	M2	53,29	R\$ 22,64	R\$ 1.206,57
SUBTOTAL - 2.2					R\$ 41.835,59
2.3	MURO				
100896	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020	M	167,14	R\$ 44,70	R\$ 7.471,16
92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	198,06	R\$ 16,14	R\$ 3.196,70
93205	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016	M	217,71	R\$ 34,33	R\$ 7.473,98
98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	43,54	R\$ 36,82	R\$ 1.603,22
96524	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISÃO DE FÔRMA, COM MINI-ESCAVADEIRA. AF_06/2017	M3	6,53	R\$ 151,56	R\$ 989,88
92423	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	160,45	R\$ 56,41	R\$ 9.051,23
92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	435,73	R\$ 16,14	R\$ 7.032,75
92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	221,88	R\$ 18,64	R\$ 4.135,75
94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	10,03	R\$ 397,28	R\$ 3.984,08
87465	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	653,13	R\$ 60,82	R\$ 39.723,37
88412	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	M2	1.306,26	R\$ 2,00	R\$ 2.612,52
CPU 01/SLU/DF	CONCERTINA CLIPADA (DUPLA) EM AÇO GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	302,98	R\$ 45,38	R\$ 13.749,69
SUBTOTAL - 2.3					R\$ 101.024,33
TOTAL GERAL					R\$ 155.236,17
SEM BDI - R\$:					
BDI R\$:					22,14%
TOTAL - R\$:					R\$ 189.607,28

GLORIA LUSTOSA PIRES
 ARQUITETA E URBANISTA- CAU A135918-5
 DITEC/SLU
 Mat.276.287-0

HELENA MAGALHAES GOMES GARCIA
 ARQUITETA - CAU A149985-8
 DITEC/PRESI/SLU

**SLU - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL****DIRETORIA TÉCNICA****CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

Data-Base

jul/21

ANEXO - B.2

Últ. atualização:

16/07/2021 13:17

REF. SINAPI - 06/2021 não desonerado

Descrição:

MURO NO PERÍMETRO DO IRR P SUL

Endereço:

USINA DE COMPOSTAGEM DO SLU- P SUL




Observações:

IRR DO P SUL

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL (R\$)	MÊS						TOTAL DO ITEM
			1º		2º		3º		
			15 DIAS	15 DIAS	15 DIAS	15 DIAS	15 DIAS	15 DIAS	
01.00.000	ADMINISTRAÇÃO	8.713,70	16,7%	16,7%	16,7%	16,7%	16,7%	16,7%	100%
			1.452,28	1.452,28	1.452,28	1.452,28	1.452,28	1.452,28	
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.662,55	50,00%	50,00%					100%
			1.831,28	1.831,28					
2.2	ALAMBRADO(INCLUÍDOS PORTÕES EM ALAMBRADO)	41.835,59		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		100%
				10.458,90	10.458,90	10.458,90	10.458,90		
2.3	MURO	101.024,33			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100%
					25.256,08	25.256,08	25.256,08	25.256,08	
SUBTOTAL		155.236,17	17.026,01	74.334,53	63.875,63				
BDI		34.371,11	3.769,76	16.458,54	14.142,82				
TOTAL GERAL		189.607,28	20.795,77	90.793,07	78.018,44				
TOTAL ACUMULADO			20.795,77	111.588,84	189.607,28				

GLORIA LUSTOSA PIRES
ARQUITETA E URBANISTA- CAU A135918-5
DITEC/SLU
Mat.276.287-0

HELENA MAGALHAES GOMES GARCIA
ARQUITETA - CAU A149985-8
DITEC/PRESI/SLU

	SLU - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL DIRETORIA TÉCNICA CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			Data-Base jul/21
				ANEXO - B.3
Últ. atualização: Descrição: Endereço: Observações:	16/07/2021 13:17 MURO NO PERÍMETRO DO IRR P SUL USINA DE COMPOSTAGEM DO SLU- P IRR DO P SUL			REF. SINAPI - 06/2021 não desonerado
OBJETO:		CONSTRUÇÃO DE MURO NO IRR P SUL		
ANO	DESCRIÇÃO	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03
2021	Porcentagem de faturamento	10,97%	47,88%	41,15%
	Valor do faturamento previsto	R\$ 20.795,77	R\$ 90.793,07	R\$ 78.018,44
	Total acumulado	R\$ 20.795,77	R\$ 111.588,84	R\$ 189.607,28
Desembolso fatura principal para o ano de 2021				R\$ 189.607,28
Valor Total desembolso (fatura)				R\$ 189.607,28
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <hr style="width: 150px; margin: 0 auto;"/> <p> GLORIA LUSTOSA PIRES ARQUITETA E URBANISTA- CAU A135918-5 DITEC/SLU Mat.276.287-0 </p> </div> <div style="text-align: center;">  <hr style="width: 150px; margin: 0 auto;"/> <p> HELENA MAGALHAES GOMES GARCIA ARQUITETA - CAU A149985-8 DITEC/PRESI/SLU </p> </div> </div>				



SLU - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL
DIRETORIA TÉCNICA

Data-Base
jul/21

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF. SINAPI - 06/2021 não desonerado

ANEXO B.4

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

CPU 01/SLU/DF

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
CPU 01/SLU/DF	CONCERTINA CLIPADA (DUPLA) EM ACO GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		M			45,38
34348	CONCERTINA CLIPADA (DUPLA) EM ACO GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA, COM ESPIRAL DE 300 MM, D = 2,76 MM	MAT. - INSUMOS	M	2,00	21,37	42,74
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	COMPOSIÇÃO SINAPI	H	0,15	17,61	2,64

GLORIA LUSTOSA PIRES
ARQUITETA E URBANISTA- CAU A135918-5
DITEC/SLU
Mat.276.287-0

HELENA MAGALHAES GOMES GARCIA
ARQUITETA - CAU A149985-8
DITEC/PRESI/SLU



SLU - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL
DIRETORIA TÉCNICA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Data-Base
jul/21

ANEXO - B.5

Últ. atualização: 16/07/2021 13:17

Descrição: MURO NO PERÍMETRO DO IRR P SUL

Endereço: USINA DE COMPOSTAGEM DO SLU- P SUL

Observações: IRR DO P SUL

Código	Descrição	Un	Quantidade	Preço Item	Preço Total
1	ADMINISTRAÇÃO				
1.1	MÃO DE OBRA LOCAL				
	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	120,00	R\$	-
	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	50,00	R\$	-
SUBTOTAL - 1					R\$ -
2	SERVIÇOS COMPOSTOS - CONSTRUÇÃO EM GERAL				
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	M2	217,71	R\$	-
	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M ³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M ³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	130,63	R\$	-
	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	21,00	R\$	-
	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	130,63	R\$	-
SUBTOTAL - 2.1					R\$ -
2.2	ALAMBRADO				
	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/2") COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	M2	213,18	R\$	-
	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU	M2	53,29	R\$	-
SUBTOTAL - 2.2					R\$ -
2.3	MURO				
	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020	M	167,14	R\$	-
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	198,06	R\$	-
	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016	M	217,71	R\$	-
	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	43,54	R\$	-
	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISÃO DE FÔRMA, COM MINI-ESCAVADEIRA. AF_06/2017	M3	6,53	R\$	-
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	160,45	R\$	-
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	435,73	R\$	-
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	221,88	R\$	-
	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	10,03	R\$	-
	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M ² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	653,13	R\$	-
	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	M2	1306,26	R\$	-
	CONCERTINA CLIPADA (DUPLA) EM AÇO GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	302,98	R\$	-
SUBTOTAL - 2.3					R\$ -
SUBTOTAL - 2.4					R\$ -
TOTAL GERAL SEM BDI - R\$:					R\$ -
BDI R\$:					
TOTAL - R\$:					R\$ -