



SLU - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL
DIRETORIA TÉCNICA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Últ. atualização: 24/03/2023 14:47
Descrição: PLANILHA RESUMO P1, P2, P3
Endereço:
Observações:

Discriminação		Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
P1 - Aquisição e instalação de Equipamento	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONTÊINER SEMIENTERRADO (PAPA-LIXO)	Un.	286	R\$ -	R\$ -
	Subtotal P1				R\$ -
P2 - Realocação de equipamentos	REALOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO COM REAPROVEITAMENTO DO COLETOR	Un.	37	R\$ -	R\$ -
	Subtotal P2				R\$ -
P3 - Reposição de equipamentos	REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTO COM REAPROVEITAMENTO DA ESTRUTURA ENTERRADA	Un.	39	R\$ -	R\$ -
	Subtotal P3				R\$ -
TOTAL DOS CUSTOS ANUAL COM BDI (P1 + P2 + P3)				R\$/Ano	R\$ -
PREÇO TOTAL MENSAL DO SERVIÇO COM BDI				R\$/Mês	R\$ -



SLU - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL
DIRETORIA TÉCNICA
PLANILHA MODELO P1

Data-Base
mar/23

Últ. atualização:	24/03/2023 14:47				
Descrição:	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONTÊINER SEMIENTERRADO (PAPA-LIXO)				
Endereço:					
Observações:					
Código	Descrição	Un	Quantidade	Preço Item	Preço Total
1	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO				
1.1	CONTÊINER SEMIENTERRADO				
	CONTÊINER SEMIENTERRADO - EQUIPAMENTO COMPLETO COM CAPACIDADE DE 5M ³ PARA DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS	UN.	1,00	R\$ -	R\$ -
SUBTOTAL - 1					R\$ -
2	SERVIÇOS COMPOSTOS - CONSTRUÇÃO EM GERAL				
2.1	OBRAS CIVIS				
	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	M2	38,57	R\$ -	R\$ -
	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 M(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	11,53	R\$ -	R\$ -
	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M ³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA DE 1,20 M ³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	16,92	R\$ -	R\$ -
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	422,82	R\$ -	R\$ -
	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020	M2	4,21	R\$ -	R\$ -
	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	4,21	R\$ -	R\$ -
	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	M2	4,21	R\$ -	R\$ -
	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 1200 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020	T	6,25	R\$ -	R\$ -
	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	5,09	R\$ -	R\$ -
	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	M2	22,37	R\$ -	R\$ -
	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	0,62	R\$ -	R\$ -
	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M2	12,46	R\$ -	R\$ -
	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	12,46	R\$ -	R\$ -
SUBTOTAL - 2.1					R\$ -
BDI AQUISIÇÃO R\$:					0,00%
BDI SERVIÇO R\$:					0,00%
TOTAL R\$:					R\$ -



SLU - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL
DIRETORIA TÉCNICA
PLANILHA MODELO P2

Data-Base
mar/23

Últ. atualização:	24/03/2023 14:47				
Descrição:	REALOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO COM REAPROVEITAMENTO DO COLETOR				
Endereço:					
Observações:					
Código	Descrição	Un	Quantidade	Preço Item	Preço Total
1	REALOCAÇÃO COM REAPROVEITAMENTO DO COLETOR				
1.1	AQUISIÇÃO DA ESTRUTURA ENTERRADA				
	AQUISIÇÃO DA ESTRUTURA ENTERRADA	UN.	1,00		R\$ -
SUBTOTAL - 1.1					R\$ -
2	SERVIÇOS COMPOSTOS - CONSTRUÇÃO EM GERAL				
2.1	OBRAS CIVIS				
	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	M2	38,57		R\$ -
	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 M(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	11,53		R\$ -
	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	16,92		R\$ -
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	422,82		R\$ -
	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020	M2	4,21		R\$ -
	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	4,21		R\$ -
	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	M2	4,21		R\$ -
	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 1200 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020	T	1,00		R\$ -
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	24,87		R\$ -
	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	5,09		R\$ -
	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	M2	22,37		R\$ -
	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	0,62		R\$ -
	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M2	12,46		R\$ -
	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	12,46		R\$ -
SUBTOTAL - 2.1					R\$ -
2.2	RECOMPOSIÇÃO DA VALA ORIGINAL				
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	374,62		R\$ -
	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	11,53		R\$ -
	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	M2	22,37		R\$ -
	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	0,62		R\$ -
	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M2	12,46		R\$ -
	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	12,46		R\$ -
SUBTOTAL - 2.2					R\$ -
BDI AQUISIÇÃO R\$:					0,00%
BDI SERVIÇO R\$:					0,00%
TOTAL R\$:					R\$ -



SLU - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL
DIRETORIA TÉCNICA
PLANILHA MODELO P3

Data-Base
mar/23

Últ. atualização: 24/03/2023 14:47
Descrição: REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTO COM REAPROVEITAMENTO DA ESTRUTURA ENTERRADA
Endereço:
Observações:

Código	Descrição	Un	Quantidade	Preço Item	Preço Total
1	REPOSIÇÃO COM REAPROVEITAMENTO DO CONTENTOR EXTERNO				
1.1	AQUISIÇÃO CONTENTOR INTERNO				
	CONTENTOR INTERNO	UN.	1,00		R\$ -
SUBTOTAL - 1.1					R\$ -
2	SERVIÇOS COMPOSTOS - CONSTRUÇÃO EM GERAL				
2.1	OBRAS CIVIS				
	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 1200 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF 07/2020	T	1,99		R\$ -
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020	TXKM	49,73		R\$ -
SUBTOTAL - 2.1					R\$ -
BDI AQUISIÇÃO R\$:					0,00%
BDI SERVIÇO R\$:					0,00%
TOTAL R\$:					R\$ -