

 SLU - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL DIRETORIA TÉCNICA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA		Data-Base fev/22 ANEXO - D			
Últ. atualização:	22/02/2022 09:22	REF. SINAPI - 01/2022 não desonerado			
Descrição:	CERCAMENTO - REFÚGIO DA VIDA SILVESTRE GATUMÉ				
Endereço:	SAMAMBAIA				
Observações:					
Código	Descrição	Un	Quantidade	Preço Item	Preço Total
1	ADMINISTRAÇÃO				
1.1	MÃO DE OBRA LOCAL				
90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	198,00	R\$ 29,61	R\$ 5.862,78
90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	96,00	R\$ 104,39	R\$ 10.021,44
88326	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	540,00	R\$ 22,84	R\$ 12.333,60
SUBTOTAL - 1					R\$ 28.217,82
2	SERVIÇOS COMPOSTOS - CONSTRUÇÃO EM GERAL				
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	M2	3.090,00	R\$ 0,31	R\$ 957,90
100977	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M ³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M ³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	154,50	R\$ 6,23	R\$ 962,54
100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M ³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M ³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	500,00	R\$ 7,63	R\$ 3.815,00
97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3.444,74	R\$ 2,37	R\$ 8.164,03
10775	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS	MES	3,00	R\$ 975,00	R\$ 2.925,00
101493	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 P	UN	1,00	R\$ 1.343,84	R\$ 1.343,84
CPU 04/SLU/DF	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA OBRA, INSTALAÇÃO SANITÁRIA PROVI, PEQ. OBRAS - INSTALAÇÃO MÍNIMA	UN	1,00	R\$ 1.217,30	R\$ 1.217,30
CPU 05/SLU/DF	POSTE DE CONCRETO PARA ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA	UN	1,00	R\$ 1.494,58	R\$ 1.494,58
CPU 06/SLU/DF	PLACA DE OBRA EM AÇO GALVANIZADO	M2	12,00	R\$ 204,39	R\$ 2.452,69
SUBTOTAL - 2.1					R\$ 23.332,88
2.2	CERCAMENTO				
CPU 01/SLU/DF	ALAMBRADO COM MOURÕES DE CONCRETO PRÉ MOLDADO H=2,5m ENTERRADO 0,5m, SEÇÃO 10x10cm E FECHAMENTO EM TELA DE ARAME GALVANIZADO 14 BWG, MALHA 5x5cm (INCLUSIVE MURETA DE CONCRETO)	M	3.970,00	R\$ 171,58	R\$ 681.160,61
CPU 02/SLU/DF	CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO RETO H=2,50m, ESPAÇAMENTO DE 2,50m, ENTERRADO 0,5m, SEÇÃO 10x10cm E FECHAMENTO COM 4 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO LISO 15X17	M	2.210,00	R\$ 66,47	R\$ 146.892,47
CPU 03/SLU/DF	PORTÃO METÁLICO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DN=80mm E TELA LOSANGULAR DE ARAME GALVANIZADO 14 BWG, MALHA 5x5cm	UN	5,00	R\$ 3.461,51	R\$ 17.307,56
SUBTOTAL - 2.2					R\$ 845.360,64
TOTAL GERAL					R\$ 896.911,34
BDI R\$:					22,14%
TOTAL - R\$:					R\$ 1.095.498,06
 GLORIA LUSTOSA PIRES ARQUITETA E URBANISTA- CAU A135918-5 DITEC/SLU Mat.276.287-0		 HELENA MAGALHAES GOMES GARCIA ARQUITETA - CAU A149985-8 DITEC/PRESI/SLU			

**SLU - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL****DIRETORIA TÉCNICA****PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

Data-Base

fev/22




ANEXO - D1

Últ. atualização:	REF. SINAPI - 01/2022 não desonerado	REF. SINAPI - 01/2022 não desonerado
Descrição:	CERCAMENTO - REFÚGIO DA VIDA SILVESTRE GATUMÉ	
Endereço:	SAMAMBAIA	
Observações:	CERCAMENTO - REFÚGIO DA VIDA SILVESTRE GATUMÉ	

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL (R\$)	MÊS						TOTAL DO ITEM
			1º		2º		3º		
			15 DIAS	15 DIAS	15 DIAS	15 DIAS	15 DIAS	15 DIAS	
1	ADMINISTRAÇÃO	28.217,82	16,7%	16,7%	16,7%	16,7%	16,7%	16,7%	100%
			4.702,97	4.702,97	4.702,97	4.702,97	4.702,97	4.702,97	
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	23.332,88	50,00%	50,00%					100%
			11.666,44	11.666,44					
2.2	CERCAMENTO	845.360,64		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	100%
				169.072,13	169.072,13	169.072,13	169.072,13	169.072,13	
SUBTOTAL		896.911,34	R\$ 201.810,95		R\$ 347.550,20		R\$ 347.550,20		
BDI		198.586,72	R\$ 44.683,32		R\$ 76.951,70		R\$ 76.951,70		
TOTAL GERAL		1.095.498,06	R\$ 246.494,27		R\$ 424.501,90		R\$ 424.501,90		
TOTAL ACUMULADO			R\$ 246.494,27		R\$ 670.996,16		R\$ 1.095.498,06		

GLORIA LUSTOSA PIRES
ARQUITETA E URBANISTA- CAU A135918-5
DITEC/SLU
Mat.276.287-0

HELENA MAGALHAES GOMES GARCIA
ARQUITETA - CAU A149985-8
DITEC/PRESI/SLU

	SLU - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO DIRETORIA TÉCNICA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			Data-Base fev/22
	ANEXO - D2			
Últ. atualização: Descrição: Endereço: Observações:	22/02/2022 09:22 REF. SINAPI - 01/2022 não desonerado CERCAMENTO - REFÚGIO DA VIDA SILVESTRE GATUMÉ SAMAMBAIA CERCAMENTO - REFÚGIO DA VIDA SILVESTRE GATUMÉ			
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - 2021				
OBJETO:		CERCAMENTO PQ. GATUMÉ		
ANO	DESCRIÇÃO	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03
2021	Porcentagem de faturamento	22,50%	38,75%	38,75%
	Valor do faturamento previsto	R\$ 246.494,27	R\$ 424.501,90	R\$ 424.501,90
	Total acumulado	R\$ 246.494,27	R\$ 670.996,16	R\$ 1.095.498,06
Desembolso				
Valor Total desembolso (fatura)				
 <hr/> GLORIA LUSTOSA PIRES ARQUITETA E URBANISTA- CAU A135918-5 DITEC/SLU Mat.276.287-0		 <hr/> HELENA MAGALHAES GOMES GARCIA ARQUITETA - CAU A149985-8 DITEC/PRESI/SLU		

SLU - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL		DIRETORIA TÉCNICA		Data-Base fev/22		
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA		REF. SINAPI - 04/2021 não desonerado		ANEXO D4		
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO						
CPU 01/SLU/DF			SINAPI - 01/2022 não desonerado			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF	PREÇO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
36799	ALAMBRADO COM MOURÕES DE CONCRETO PRÉ MOLDADO H=2,5m ENTERRADO 0,5m, SEÇÃO 10x10cm E FECHAMENTO EM TELA DE ARAME GALVANIZADO 14 BWG, MALHA 5x5cm (INCLUSIVE MURETA DE CONCRETO)		M			171,58
36799	MOURAO DE CONCRETO RETO, TIPO ESTICADOR, *10 X 10* CM, H= 2,50 M	MAT. - INSUMOS	UN	0,3846	R\$ 64,88	24,95
4417	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	COMPOSICAO SINAPI	M	0,0880	R\$ 8,11	0,71
4460	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	COMPOSICAO SINAPI	M	2,2000	R\$ 10,51	23,12
7167	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	COMPOSICAO SINAPI	M2	1,9231	R\$ 26,44	50,85
43130	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	COMPOSICAO SINAPI	KG	0,5860	R\$ 27,45	16,09
94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	COMPOSICAO SINAPI	M3	0,0145	466,40	6,76
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	COMPOSICAO SINAPI	H	1,1229	25,07	28,15
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	COMPOSICAO SINAPI	H	1,1229	18,65	20,94
CPU 02/SLU/DF						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF	PREÇO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
346	CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO RETO H=2,50m, ESPAÇAMENTO DE 2,50m, ENTERRADO 0,5m, SEÇÃO 10x10cm E FECHAMENTO COM 4 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO LISO 15X17		M			66,47
346	ARAME DE AÇO OVALADO 15 X 17 (45,7 KG, 700 KGF), ROLO 1000 M	MAT. - INSUMOS	KG	0,180	R\$ 32,52	5,85
36799	MOURAO DE CONCRETO RETO, TIPO ESTICADOR, *10 X 10* CM, H= 2,50 M	COMPOSICAO SINAPI	UN	0,400	R\$ 64,88	25,95
43130	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	COMPOSICAO SINAPI	KG	0,287	R\$ 27,45	7,88
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	COMPOSICAO SINAPI	H	0,528	25,07	13,24
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	COMPOSICAO SINAPI	H	0,528	18,65	9,85
94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	COMPOSICAO SINAPI	M3	0,009	411,03	3,70
CPU 03/SLU/DF						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF	PREÇO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
7167	PORTÃO METÁLICO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DN=80mm E TELA LOSANGULAR DE ARAME GALVANIZADO 14 BWG, MALHA 5x5cm		Un.			3461,51
7167	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	MAT. - INSUMOS	M2	10,00	R\$ 26,44	264,40
345	ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)	COMPOSICAO SINAPI	KG	0,18	R\$ 39,15	7,19
21015	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 80 MM (3"), E = 3,35 MM, *7,32* KG/M (NBR 5580)	COMPOSICAO SINAPI	M	20,40	R\$ 139,61	2848,04
94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	COMPOSICAO SINAPI	M3	0,009	411,03	3,70
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	COMPOSICAO SINAPI	H	8,00	24,93	199,44
88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	COMPOSICAO SINAPI	H	7,00	19,82	138,74
CPU 04/SLU/DF						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
88262	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA OBRA, INSTALAÇÃO SANITÁRIA PROVI, PEQ. OBRAS - INSTALAÇÃO MÍNIMA		Un.			1217,30
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	COMPOSICAO SINAPI	H	8,00	24,81	198,48
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	COMPOSICAO SINAPI	H	8,00	24,46	195,68
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	MAT. - INSUMOS	M3	0,02	R\$ 150,00	3,00
4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	MAT. - INSUMOS	M	25,00	R\$ 8,18	204,50
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	COMPOSICAO SINAPI	H	4,00	19,17	76,68
6212	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	MAT. - INSUMOS	M	8,00	R\$ 13,57	108,56
89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	COMPOSICAO SINAPI	M	20,00	21,52	430,40
CPU 05/SLU/DF						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
12366	POSTE DE CONCRETO PARA ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA		Un.			1494,58
12366	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSÃO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 150 A 200 DAN, TIPO C-14	COMPOSICAO SINAPI	UN	1,00	R\$ 1.026,14	1026,14
100579	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	COMPOSICAO SINAPI	UN	1,00	468,44	468,44
CPU 06/SLU/DF						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
4417	PLACA DE OBRA EM AÇO GALVANIZADO		Un.			204,39
4417	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	MAT. - INSUMOS	M	1,00	R\$ 8,11	8,11
4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	MAT. - INSUMOS	M	4,00	R\$ 8,18	32,72
4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	MAT. - INSUMOS	M2	0,44	R\$ 225,00	99,00
5075	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	MAT. - INSUMOS	KG	0,11	R\$ 22,28	2,45
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	COMPOSICAO SINAPI	H	1,00	24,81	24,81
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	COMPOSICAO SINAPI	H	2,00	18,65	37,30

Gloria Lustosa
GLORIA LUSTOSA PIRES
 ARQUITETA E URBANISTA- CAU A135918-5
 DITEC/SLU
 Mat 276.287-0

Helena Magalhães Gomes Garcia
HELENA MAGALHAES GOMES GARCIA
 ARQUITETA - CAU A149985-8
 DITEC/PRES/SLU