



SLU - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL  
DIRETORIA TÉCNICA  
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Data-Base  
set/20

ANEXO - G

Últ. atualização:	23/09/2020 09:22	REF. SINAPI - 08/2020			
Descrição:	RESERVATÓRIO DE QUALIDADE E QUANTIDADE - RQQ				
Endereço:	CTRS SLU - SAMAMBAIA/DF				
Observações:	RQQ - ATERRO DE SAMAMBAIA				
Código	Descrição	Un	Quantidade	Preço Item	Preço Total
<b>1</b>	<b>MATERIAL</b>				
1.4	Impermeabilização				
CP-SLU-TQ 01	MANTA TERMOPLÁSTICA, PEAD, GEOMEMBRANA LISA, E = 2,00 MM ( NBR 15352)	M2	4.419,00	R\$ -	R\$ -
1.5	Tampões e caixas para manutenção de redes				
98114	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_05/2018	UN	14,00	R\$	-
1.7	Tubos e conexões de PVC - saneamento de esgotos				
90696	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015	M	60,00	R\$	-
6027	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 8 "	UN	8,00	R\$	-
				<b>SUBTOTAL - 1</b>	<b>R\$ -</b>
<b>2</b>	<b>SERVICOS COMPOSTOS - CONSTRUÇÃO EM GERAL</b>	-			
2.1	Movimento de terra	-			
100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	6.300,00	R\$	-
2.2	Fundações e estruturas	-			
94973	Fornecimento, lançamento e adensamento de concreto usinado bombeado Fck > 40,0 Mpa	M3	72,00	R\$	-
99301	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018	UN	14,00	R\$	-
99307	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2 M. AF_05/2018	M	15,50	R\$	-
73856/7	BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR, DIAMETRO =0,60M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.	UN	6,00	R\$	-
2.3	Revestimento e tratamento de superfície	-			
98547	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018	M2	56,00	R\$	-
2.4	Fornecimento e assentamento - Tubulação drenagem	-			
92212	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	141,00	R\$	-
92214	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	116,00	R\$	-
92216	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	138,00	R\$	-
92816	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	12,00	R\$	-
92818	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	94,00	R\$	-
				<b>SUBTOTAL - 2</b>	<b>R\$ -</b>
<b>3</b>	<b>SERVICOS PRELIMINARES</b>	-			
3.1	Canteiro de obras	-			
10778	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO	MES	2,00	R\$	-
10776	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO	MES	2,00	R\$	-
4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	4,68	R\$	-
3.2	Serviços preliminares	-			
98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018	M2	600,00	R\$	-
3.4	Urbanização	-			
37524	TELA PLÁSTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZAÇÃO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C)	M2	500,00	R\$	-
				<b>SUBTOTAL - 3</b>	<b>R\$ -</b>
<b>4</b>	<b>MÃO-DE-OBRA</b>				
4.1	Custos unitários e salários com encargos complementares				
88252	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	440,00	R\$	-
93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	2,00	R\$	-
93567	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	2,00	R\$	-
93564	APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	2,00	R\$	-
100321	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	2,00	R\$	-
100289	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	880,00	R\$	-
88326	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	880,00	R\$	-
				<b>SUBTOTAL - 4</b>	<b>R\$ -</b>
<b>TOTAL GERAL (1+2+3+4)</b>					
				<b>SUBTOTAL - (1+2+3+4) - R\$:</b>	<b>R\$ -</b>
				<b>BDI %:</b>	<b>0,00%</b>
				<b>TOTAL - R\$:</b>	<b>R\$ -</b>



SLU - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL  
DIRETORIA TÉCNICA  
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Data-Base  
set/20

**ANEXO - G**

Últ. atualização:	23/09/2020 09:22	REF. SINAPI - 08/2020
Descrição:	RESERVATÓRIO DE QUALIDADE E QUANTIDADE - RQQ	
Endereço:	CTRS SLU - SAMAMBAIA/DF	
Observações:	RQQ - ATERRO DE SAMAMBAIA	

COMPOSIÇÕES DE CUSTO					
CP-SLU-TQ 01 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM GEOMEMBRANA					
Código	Descrição	Un	Quantidade	Preço Item	Preço Total
25865	MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA LISA, E = 2,00 MM ( NBR 15352)	M2	1,05		R\$ -
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20		R\$ -
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20		R\$ -
Total Composição					R\$ -





SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA

**SLU - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO****DIRETORIA TÉCNICA**

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Data-Base

set/20

**ANEXO - G**

Últ. atualização: 23/09/2020 09:22 REF. SINAPI - 08/2020

Descrição: RESERVATÓRIO DE QUALIDADE E QUANTIDADE - RQQ

Endereço: CTRS SLU - SAMAMBAIA/DF

Observações: RQQ - ATERRO DE SAMAMBAIA

**CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - 2020****OBJETO:**

RESERVATÓRIO DE QUANTIDADE E QUALIDADE

ANO	DESCRIÇÃO	MÊS 01	MÊS 02
2020	Porcentagem de faturamento	#DIV/0!	#DIV/0!
	Valor do faturamento previsto	R\$ 0,00	#DIV/0!
	Total acumulado	R\$ 0,00	
Desembolso fatura principal para o ano de 2020			R\$ 0,00
Valor Total desembolso (fatura)			R\$ 0,00



Últ. atualização: 23/09/2020 09:22 REF. SINAPI - 08/2020

Descrição: RESERVATÓRIO DE QUALIDADE E QUANTIDADE - RQQ

Endereço: CTRS SLU - SAMAMBAIA/DF

Observações: RQQ - ATERRO DE SAMAMBAIA

**Planilha de Composição de BDI****A DESPESAS LEGAIS 0,00%**

1	ISS	0,00%
2	PIS	0,00%
3	COFINS	0,00%

**B DESPESAS INDIRETAS ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 0,00%**

1	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	0,00%
2	SEGUROS+GARANTIAS	0,00%
3	RISCOS	0,00%
4	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00%

**C LUCRO DA EMPRESA 0,00%**

1	LUCRO	0,00%
---	-------	-------

**BDI 0,00%**

Formula

$$BDI = \left[ \frac{\left(1 + \frac{b}{100}\right) \times \left(1 + \frac{c}{100}\right)}{1 - \frac{a}{100}} \right] - 1$$